

Návrh plánu akcí (inv. a neinv.) pro rok 2018

1. v kočárkárně 2164 – dokončit uzavřený kout pro úklid

*Přeplněnost stávající místnosti kočárky a koly neumožňuje ji kompletně vyklidit, kapacita nové kolárny v suterénu je v tomto případě nedostatečná
cca 15 tis.Kč*

2. výměna vnitřních dveří za hlavními vchodovými dveřmi – plastové

*poškozená zavěšení, zámky
50 tis Kč*

3. Oprava dlažby na dvorcích u zadních vchodů

*rozlámané dlaždice, nefunkční a zarostlý odvodový žlábek, při větších deštích zaplavování chodeb, kovové rohože, dešťový kanál
cca 35 tis Kč*

4. Zabezpečení prostorů pod schody u hlavních vstupů – mříž a na jedné straně vstupní dveře – mřížové

*trvalý nepořádek, přespávání bezdomovců, krysy
30 tis.Kč*

trvalý nepořádek, bezdomovci, potkani

5. oprava okapních chodníků okolo domů, eventuálně oprava izolace

*zatékání pod základy budov a stěny přilehlých suterénních prostor
cca 30 tis Kč*

6. oprava dřevěného zábradlí schodiště na dvorky a mezi dvorky

*hrozí úrazy a některé části již chybějí
cca 20 tis Kč*

7. oprava revizních šachet pro splaškovou a odpadní kanalizaci 59/60,61/62 a 63/64 (oprava betonových límců a dosypání zeminy v místech propadu)

*hrozí poškození betonových skruží a další propad
cca 25 tis Kč*

8. vyčistit a promazat uzavírací ventily na stoupačkách pro vytápění celkem (6 x 2 x 5 ventilů a 30 redukčních ventilů)

*Technická zastaralost a zanesení vodním kamenem brání plnému uzavření
25 tis Kč*

**9. Dokončit výměnu vedení TUV a SV v šachtách - plast místo železa
dům 2162 a 2160**

cca 45 tis.

Postupné zanášení původních kovových trubek z r. 1990 a jejich provizorní napojení na plastové již bylo důvodem havarie,